БРОЈ: 14/2022
ДАТУМ: 28.04.2022 NOVAMAK

NOVAMAK CONSTRUCTION doo,
Dr Sime Rovinskog br 14, Lazarevac
+381645796382
+381631768764

**ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ИЗРАДУ ДРЕНАЖЕ – БРЗА ПРУГА**

| Ред. БР. | Опис Радова | Јед. Мере | Јед. Цена (ЕУР) | 2-2.4.2 | 2-2.4.3 | 2-2.4.4 | 2-2.4.2 | 2-2.4.3 | 2-2.4.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | А | Б | В | Г | Д | Ђ |
| 2/2 03 02 | **ИЗРАДА ОБЛОЖЕНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.**<br>Позиција обухвата израду обложених бетонских канала у свему према детаљима у Пројекту, Техничким условима или по одредбама Надзорног органа. Канал се може изводити од монтажних бетонских елемената, положених на слоју песка d= 12cm и фуговањем спојница цементним малтером, или бетонирањем на лицу места С 16/20.<br>Количина према доказници количина.<br>Обрачун и плаћање по m' комплетно израђеног обложеног канала. | m | 10,00 | 77,50 | 40,00 | 0,00 | 775,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2/2 03 05 | **ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ.**<br>Позиција обухвата израду бетонске подлоге за ревизиона окна од бетона С15/20 дебљине 20cm, према детаљу из Пројекта.<br>Количина према доказници количина.<br>Обрачун и плаћање по $m^3$ уграђеног бетона. | $m^3$ | 17,00 | 10,00 | 3,50 | 19,00 | 170,00 | 59,50 | 323,00 |



Scanned with CamScanner

NOVAMAK CONSTRUCTION doo,
Dr Sime Rovinskog br. 14, Lazarevac
+381645796382
+381631768764

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2.03.06 | **МОНТАЖА ДОЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.** Доњи део ревизионог окна се ради од монтажних цеви Ø1000 са фалцом. Позицијом је предвиђена монтажа цеви на припремљену бетонску подлогу, као и уградња пењалица, у свему према детаљу из Пројекта. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' монтиране цеви. | m | 10,00 | 64,00 | 22,00 | 122,00 | 640,00 | 220,00 | 1.220,00 |
| 2/2.03.07 | **МОНТАЖА ГОРЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.**Горњи део ревизионог окна ради се од готових префабрикованих конусних завршетака.Количина према доказници количина.Обрачун и плаћање по комаду набављеног, транспортованог и монтираног елемента. | pcs | 12,00 | 32,00 | 11,00 | 61,00 | 384,00 | 132,00 | 732,00 |
| 2/2.03.08 | **МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ПОКЛОПАЦА.** Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу металних поклопаца са оквиром за ревизиона окна. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по комаду монтираног поклопца. | pcs | 5,00 | 32,00 | 11,00 | 61,00 | 160,00 | 55,00 | 305,00 |



Scanned with CamScanner

NOVAMAK

NOVAMAK CONSTRUCTION doo,
Dr Sime Rovinskog br. 14, Lazarevac
+381645796382
+381631768764

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2.03.10 | **ПОСТАВЉАЊЕ ДРЕНАЖНИХ ЦЕВИ И МРШАВОГ БЕТОН ИСПОД ЦЕВИ.** Позиција обухвата набавку и постављање дренажних цеви са извођењем везе за улив у ревизиона окна. Дренажне цеви се полажу преко бетонске подлоге дебљине d=10cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' положене цеви. | | | | | | | | |
| | дренажне цеви Ø150 | m | 6,50 | 780,00 | 586,00 | 2.103,00 | 5.070,00 | 3.809,00 | 13.669,50 |
| | дренажне цеви Ø200 | m | 6,50 | 604,00 | 155,00 | 748,00 | 3.926,00 | 1.007,50 | 4.862,00 |
| | **ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА.** Позиција обухвата набавку и постављање геотекстила (тип 300 g/m$^2$) у дренажни ров у свему према детаљу из пројекта. Просечна развијена ширина геотекстила у дренажном рову износи =2.50m. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m$^2$ уграђеног геотекстила. | m$^2$ | 0,20 | 3.460,00 | 1.853,00 | 7.128,00 | 692,00 | 370,60 | 1.425,60 |
| **УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ** | | | | | | | **11.817,00** | **6.053,60** | **22.537,10** |
| **УКУПНО (Г+Д+Ђ)** | | | | | | | | **40.407,70** | |

Доставити:
ДИС НИСКОГРАДЊА, Јустина Поповића 19, Горња Грабовица
Потписаном

Директор
Миомир Радишић

NOVAMAK CONSTRUCTION doo
PIB: 113188817 ; MAT. BR. 21819891
RAIFFEISEN BANK 265-6140310000973-60
Email: novamakconstruction@gmail.com

Scanned with CamScanner